

Số: /TTr-UBND

Phổ Hòa, ngày tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: UBND phường Phổ Hòa; Hạng mục tường rào

Kính gửi: UBND Thị xã Đức Phổ

Trụ sở UBND phường Phổ Hòa và tường rào, công ngõ, sân bê tông được đầu tư xây dựng từ năm 2023. Công trình đã qua nhiều năm khai thác sử dụng, riêng tường rào xung quanh trụ sở xây tạm bợ nên nay đã xuống cấp, mất an toàn cho cán bộ, công chức, người lao động, tài sản của UBND, nhân dân khi đến liên hệ công việc tại phường và cũng ảnh hưởng đến hộ dân sống gần bên.

Việc đầu tư xây dựng lại Tường rào trụ sở làm việc của UBND phường Phổ Hòa là thật sự cần thiết nhằm bảo vệ khuôn viên sạch đẹp đồng thời để bảo vệ cơ sở vật chất, không cho gia súc, gia cầm thả rong vào khuôn viên cơ quan, an toàn nơi công tác của cán bộ, công chức, người lao động của trụ sở làm việc phường.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, UBND phường Phổ Hòa kính đề nghị UBND thị xã Đức Phổ thống nhất hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình: UBND phường Phổ Hòa; Hạng mục: Tường rào, với quy mô như sau:

#### 1. Qui mô xây dựng:

Tổng chiều dài tường rào: 140,8m

Trong đó:

**- Đoạn 1: L = 10 + 11,25m.** Sửa chữa lại hiện trạng tường rào cũ:

+ Nâng trụ tương ứng với thép hộp đã gia công.

+ Vệ sinh sơn nước lại toàn bộ

**- Đoạn 2 : L= 35,40m.**

+ Móng xây đá chẻ 15x20x25 vữa XM M75 trên lớp đệm cát dày 5cm, chiều cao móng (0,45-1,4)m. (bao gồm 02 giằng tường 0,3m)

+ Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ dày 11,5cm vữa xi măng M75. Chiều cao là 2m, (bao gồm 02 giằng tường 0,2m).

+ Móng, trụ BTCT đá 1x2 M200

+ Sơn tường ngoài đã bả 1 nước lót, 2 nước màu bằng sơn Oexpo Cody, ISO 9001-2000.

+ Sơn cột, dầm, lam đã bả 1 nước lót, 2 nước màu bằng sơn Oexpo Cody, ISO 9001-2000.

**- Đoạn 3 : L= 13.20m.**

+ Móng xây đá chẻ 15x20x25 vữa XM M75 trên lớp đệm cát dày 5cm, chiều cao móng 2,4m (bao gồm 02 giằng móng 0,3m).

+ Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ dày 10cm vữa xi măng M75. Chiều cao là 2m, (bao gồm 02 giằng tường 0,2m).

+ Móng, trụ BTCT đá 1x2 M200

+ Sơn tường ngoài đã bả 1 nước lót, 2 nước màu bằng sơn Oexpo Cody, ISO 9001-2000.

**- Đoạn 4: L= 61.00m.**

+ Phần tường rào dùng thép V3 dày 3ly hàn khung, bên trong hàn lưới B40, liên kết khung thép V3 vào trụ bằng vít kê nở khoan trực tiếp vào trụ: Đoạn AE: L=61.00m, Nhịp khe lún  $L_{lún}=13,20m$ , Nhịp tim trụ  $L_{trụ}=3,3m$ .

+ Móng xây đá chẻ 15x20x25 vữa XM M75 trên lớp đệm cát dày 5cm, chiều cao móng 2,4m, (bao gồm 02 giằng móng 0,3m).

+ Xây chân tường bằng gạch rỗng 6 lỗ dày 11,5cm vữa xi măng M75.

+ Khung thép V3, bên trong là lưới B40 có tăng cường Vuông 14 dày 1,4ly.

+ Móng, trụ BTCT đá 1x2 M200

+ Sơn tường ngoài đã bả 1 nước lót, 2 nước màu bằng sơn Oexpo Cody, ISO 9001-2000.

**- Cổng ngõ L= 9.95m:** Giữ nguyên; tính công hàn gia cố và vệ sinh cổng. Tháo dỡ đá ốp trụ cổng và thay mới 03 trụ ốp đá Granit màu đỏ rubi.

**2. Cấp công trình.**

Công trình xây dựng xây dựng thuộc công trình cấp nâng cấp sửa chữa.

**3. Thời gian thực hiện: Năm 2024**

**4. Tổng kinh phí:** Dự kiến tổng mức đầu tư ước tính khoảng: **900 triệu đồng.**

**5. Nguồn kinh phí:** Ngân sách thị xã Đức Phổ hỗ trợ

UBND phường Phổ Hòa kính trình UBND thị xã Đức Phổ; Phòng Quản lý đô thị; Phòng TC-KH thị xã Đức Phổ, xem xét thống nhất hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Phòng QLĐT thị xã;
- Phòng Tài chính – KH thị xã;
- Lưu VT.

**TM. UBND PHƯỜNG PHỔ HÒA  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thạch**